

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

1. Roboty rozbiórkowe:

- zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej folią
- zerwanie starych okładzin PCV z podłóg w magazynach, korytarzu o pow. 20m²
- kompleksowy demontaż, wyniesienie na teren stołówki całości wyposażenia kuchni wraz z zabezpieczeniem przed zniszczeniem
- skucie i rozebranie okładzin z płytek ceramicznych na podłogach we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego na powierzchni ok. 73 m²
- skucie i rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na powierzchniach pionowych ściany/słupy we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego na powierzchni ok. 42 m²
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt. 8;
- poszerzenie otworu drzwiowego w głównych drzwiach wejściowych na teren zaplecza kuchennego od strony stołówki do LOm
- wykucie i demontaż jednego okienka między stołówką a zmywalnią
- rozebranie ścianki działowej wraz z drzwiami pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem biurowym na terenie zaplecza kuchennego o pow. ok. 6m²
- skucie odparzonych tynków na ścianach o pow. ok. 23m²
- zeszkobanie i zmycie starej farby o pow. ok. 120m²
- demontaż starego okapu kuchennego
- demontaż starych opraw oświetleniowych na suficie 1.8szt. oraz 1 szt. w toalecie
- kompleksowy demontaż urządzeń w toalecie
- demontaż dwóch skrzydeł drzwiowych od magazynów i zabezpieczenie w celu późniejszego ponownego montażu

Uwaga: całość robót rozbiórkowych należy wywieźć i zutylizować i przedstawić karty odpadu

2. Roboty budowlane:

- gruntowanie powierzchni;
- uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach/sufitach; - wykonanie ścianki działowej obustronnie opłytywanej podwójnie z płyt GK pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem biurowym o pow. ok. 6m²
- wykonanie izolacji z folii płynnej na powierzchniach poziomych z wywnięciem na ściany na wysokość 30 cm z zastosowaniem taśm uszczelniających
- montaż podłogowych krutek opływowych w tych samych miejscach co przed demontażem
- przeróbka części istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, która prowadzona jest w obecnym stanie natynkowo, i poprowadzenie jej podtynkowo
- ułożenie płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na podłogach o pow. ok. 73m²
- wykonanie płytek na ścianach do wysokości ok. 1,65 w kuchni oraz 1,85m w zmywalni, toalecie o pow. ok. 42m²
- wykonanie okładziny parapetów z płytek ceramicznych o pow. ok. 5.5m²
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach powyżej płytek o pow. ok. 120m²
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych regulowanych (drzwi „80” 6 szt. „90” 1 szt.);
- montaż dwóch ościeżnic stalowych regulowanych bez skrzydła drzwiowego między kuchnią a magazynami/toaletą szerokości jak istniejąca oraz między wydawalnią a korytarzem/wejście do pokoju biurowego
- montaż okna między stołówką a zmywalnią (okno przystosowane do odbioru naczyń z ladą otwierane przesuwnie do góry, wymiar istniejącego okna to 70/110)
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową przeznaczoną do pomieszczenia kuchenne/lazienkowe;
- dostarczenie i montaż opraw sufitowych ledowych 19 szt. oraz 1 szt. oprawy ściennej do toalety dla personelu

- dostarczenie i montaż okapu kuchennego kompensacyjno-indukcyjnego ze stali nierdzewnej o przybliżonych wymiarach 300x90x45 cm, z oświetleniem led o klasie odporności IP65, w miejsce planowanego do demontażu istniejącego okapu
- dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych pełnych fabrycznie wykończonych (wypełnienie: płyta wiórowa otworowana, okleina biała, z podcięciem dolnym) wyposażonych w klamki, zamki z wkładką 5 szt. w tym 1 szt. z okienkiem/stolikiem dostosowanym do wydawania posiłków,
- ponowny montaż drzwi do magazynów 2 szt.
- wymiana krutek wentylacyjnych z PCW;
- malowanie ścian do wysokości 2.0m farbą olejną w miejscach gdzie nie występują okładziny ścienne
- dostawa i montaż wyposażenia:
 - uchwyt na papier toaletowy 1 szt. w sanitariacie personelu
 - pojemniki na ręczniki papierowe -i- kosze na zużyte ręczniki - 1 szt.
 - lustro nad umywalką 80 x 60 cm 1 szt. (licowane z płytkami)
 - dozowniki na mydło piankowe
 - umywalka
 - kompakt wc
- wniesienie i ponowne podłączenie wszystkich elementów wyposażenia kuchni

UWAGA:

- Kolory ścian, płytek, itp. do ustalenia z Użytkownikiem
- Naprawa wszystkich uszkodzonych elementów podczas robót rozbiórkowych i budowlanych w tym istniejących instalacji