

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I STOLARKA			
1	d.1 kalk. własna	Kompleksowy demontaż, wyniesienie sprzętu z pomieszczeń przed remontem oraz wniesienie i ponowny montaż po zakończeniu robót remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-38 d.1 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,5*2,0*8	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02 d.1 1007-07 analogia	Okno podawcze dwudzielne fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m2	m ²		
		0,7*1,1	m ²	0,770	
				RAZEM	0,770
6	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0,8*2,0*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
7	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych fabrycznie wykończonych	m ²		
		0,8*2,0*6	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
8	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		ŚCIANKA DZIAŁOWA			
9	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		(2,25*3,15-1,4)*2	m ²	11,375	
				RAZEM	11,375
10	KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
		poz.9	m ²	11,375	
				RAZEM	11,375
11	KNR 4-01 d.2 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
		2,25*3,15-1,4	m ²	5,688	
				RAZEM	5,688
12	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		3,15*2	m	6,300	
				RAZEM	6,300
13	NNRNKB d.2 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
		poz.11	m ²	5,688	
				RAZEM	5,688
14	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		poz.13	m ²	5,688	
				RAZEM	5,688
3		OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG			
15	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10,06+5,57+4,22	m ²	19,850	
				RAZEM	19,850
16	KNR 4-01 d.3 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
		17,36+4,53+33,81+5,57+3,93+1,25+2,43+4,22	m ²	73,100	
				RAZEM	73,100
17	KNR AT-23 d.3 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.16	m ²	73,100	
				RAZEM	73,100
18	KNR AT-23 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.17	m ²	73,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.18	m ² m ²	RAZEM 73,100	73,100
20	KNR AT-23 d.3 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.16	m ² m ²	RAZEM 73,100	73,100
21	KNR AT-23 d.3 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem poz.20	m ² m ²	RAZEM 73,100	73,100
22	KNR 0-29 d.3 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 16,78	m ² m ²	RAZEM 16,780	16,780
23	KNR 0-29 d.3 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 8,54	m m	RAZEM 8,540	8,540
24	KNR 2-02 d.3 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm poz.21	m ² m ²	RAZEM 73,100	73,100
25	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 10,31+10,06+6,85+14,65	m ² m ²	RAZEM 41,870	41,870
26	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 35% powierzchni poz.25*0,35	m ² m ²	RAZEM 14,655	14,655
27	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.26	m ² m ²	RAZEM 14,655	14,655
28	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.26	m ² m ²	RAZEM 14,655	14,655
29	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.26	m ² m ²	RAZEM 14,655	14,655
30	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.25-poz.28	m ² m ²	RAZEM 27,215	27,215
31	NNRNKB d.3 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.25	m ² m ²	RAZEM 41,870	41,870
32	KNR 4-01 d.3 0812-03	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 15,67	m m	RAZEM 15,670	15,670
33	NNRNKB d.3 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 48,9	m m	RAZEM 48,900	48,900
34	NNRNKB d.3 202 2804-02	(z.VI) Okładziny parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 2,5*0,27*8	m ² m ²	RAZEM 5,400	5,400
4		OŚWIETLENIE I PRZERÓBKI INSTALACJI			
35	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,55	m m	RAZEM 9,550	9,550
36	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 16,75	m m	RAZEM 16,750	16,750
37	d.4 kalk. własna	przełożenie rur położonych na wierzchu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, uzimienia pod tynkowo	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-01 d.4 0327-01 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych lub poziomych w ścianach z cegieł	m		
		poz.35+poz.36	m	26,300	
				RAZEM	26,300
39	KNR-W 4-01 d.4 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
		poz.38	m	26,300	
				RAZEM	26,300
40	KNR 4-02 d.4 0216-06	Wymiana wpustu ściekowego o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR 4-03 d.4 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
42	KNR 4-03 d.4 0501-02 analogia	Wymiana łączników i gnizad na podłożu innym niż beton	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR-W 4-03 d.4 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
44	KNR-W 4-01 d.5 1214-02 analogia	Zeskrobanie farby ze ścian i sufitów o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		33,81+4,53+17,36+5,57+1,43+4,22+3,43+1,15+46,8	m ²	118,300	
				RAZEM	118,300
45	KNR AT-22 d.5 0101-06 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.44	m ²	118,300	
				RAZEM	118,300
46	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.45	m ²	118,300	
				RAZEM	118,300
47	NNRNKB d.5 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku	m ²		
		14,56	m ²	14,560	
				RAZEM	14,560
48	KNR AT-22 d.5 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.46+poz.47	m ²	132,860	
				RAZEM	132,860
49	KNR 19-01 d.5 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		poz.48	m ²	132,860	
				RAZEM	132,860
50	KNR 4-02 d.5 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-02 d.5 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 d.5 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	d.5 kalk. własna	dostawa i montaż wyposażenia łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż okapu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000